

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2**  
**Deviz-oferta № 2** de la 01-2012

**Reparatie capitala**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. SCARA</b>				
1	RpCL22 C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	153,650		
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselelor reci din mortar sau ciment suprafetelor la scari	m2	111,500		
3	RpCC06 A	Confectionarea si tratarea panourilor de cofraj, din scindura .	m2	111,500		
4	RpCB04 B	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	27,580		
5	RpCD04 C	Refasonarea si montarea armaturilor pe santier confectionat si montat armaturi OB 37 la consolidari, fasonate pe santier	kg	6 008,45 0		
6	RpCM17 B	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu mortar de ciment si adaos de aracet	m2	111,500		
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	36,770		
8	Tr11AA0 2C2	Transportarea gunoii cu camionul cu distanta pina la 35 км.	t	36,770		
		<b>Capitolul 2. Замощение территории</b>				
9	RpDB36 C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	104,000		
10	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	208,000		
11	RpDB35 A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice	m2	208,000		

1	2	3	4	5	6	7
		format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)				
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,000		
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	20,800		
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	10,400		
15	DA08A2	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu nisip	m2	208,000		
16	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	208,000		
17	RpCU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	61,770		
18	TR11AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	61,770		
19	TRF50Ef 6	Transporturi pamintului cu autocamionul la distanta 10 km	t	61,770		
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330		

**Total:**

Cheltuieli directe	lei
Asig.soc.si medicala	28,00 %
Celtueli transport	7,00 %
Aciz-depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Celtueli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

**Total deviz:**

Proiectant  
(SC " CONLITMAS EXPORT SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT: L.S. Investitor